

CAJET DE SANCTII

- temperatura optima pentru stimularea calusarii va oscila intre 26 - 28 grade celsius
- temperatura in afara zonei de stimulare calusarea materialului biologic altot se mentine la 2-4 grade Celsius.
- instalatia trebuie sa fie detasabila, usor si repede de montat si expluat;
- agentul termic al instalatiei este apa incalzita cu ajutorul unei centrale dublata de un boiler electric in caz de avarie a centralei.
- circulatia agentului termic se efectueaza cu ajutorul unei pompe electrice.
- monitorizarea temeperaturilor la nivelul stimularii calusarii se efectueaza cu ajutorul unor senzori de contact in domeniu de reglare 20 –50 grade Celsius, iar in afara zonei stimulate cu ajutorul altor senzori de contact cu ploja de reglare 0-10 grade celcius.
- senzorii vor comanda electronic volumul de amestec apa cu 3 cai, pentru realizarea temeperaturii optime;
-) -afisarea parametrilor transmisi de senzori se face pe un ecran display;
- instalatia este prevazuta cu termostat de protectie la suprateperatura;
- capacitatea minima pe un ciclu de productie este de 600 plante altoite;
- prefortarea materialului biologic se efectueaza la temaperatura de 20-22 grade Celsius la baza acestuia inaintea altoirii.

SCDP VALCNEA

)