



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI, NAȚIONALE
ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DIRECȚIA TEHNICĂ-SERVICIU INVESTIȚII
Str.Libertății nr.19, tel / fax 0251411754

CAIET DE SARCINI

1. Date generale

1.1 Denumirea lucrării: –Împrejmuire plantație viță de vie – Cârcea - SD Banu Mărăcine

1.2.Ordonatorul de credite – Universitatea din Craiova

1.3. Beneficiar : Universitatea din Craiova, SD Banu Mărăcine

1.4. Amplasament : Comuna Cârcea, județul Dolj, Tarlăua T9, T14, P111.

1.5. Necesitatea : împrejmuire plantație viță de vie – protecție împotriva animalelor și a furturilor.

2. Situația existentă :

Stațiunea Didactică Banu Mărăcine, cu sediul în municipiul Craiova, str. Calea București nr. 166, județul Dolj.

În cadrul stațiunii, prin intermediul fondurilor europene, s-a înființat o plantație de viță de vie, pe o suprafață de 10 ha. Plantația de viță de vie, prin locul de amplasare (Tarlăua T9, T14, P111, comuna Cârcea, jud. Dolj), este

vulnerabilă la distrugerile provocate de animale, cât și la eventualele sustrageri (furturi).

3. Situația propusă

Întrucât în proiectul de înființare a plantația de viță de vie nu a putut fi prevăzută și lucrarea de împrejmuire se dorește realizarea acestei lucrări atât de necesară pentru integritatea plantației.

Lucrări solicitate:

- defrișarea vegetației lemnoase și ierboase pe lungimea gardului de (2 400ml);
- montat stâlpi prefabricați din beton armat sau din țeava neagră cu pahar de beton (1 200 buc);
- montat plasă sârmă cu înălțimea de 2,00 m și grosimea de 2,5 mm, pe toată lungimea gardului (2 400 ml) ;
- montat sârmă lisă, pe două rânduri, pe toată lungimea gardului (2 400 ml), cu grosimea de 3,0-3,5 mm, pentru sprijinirea plasei de sarmă ;
- montat sârmă ghimpată, deasupra plasei de sârmă, pe două rânduri, pe toată lungimea gardului (2 400 ml);
- confecționat două porți de acces pentru a permite intrarea utilajelor;
- pentru a evita patrunderea rozătoarelor la plantația de viță de vie este nevoie sa se îngroape plasa în pamânt (aproximativ 20-25 cm), iar pentru evitarea corodării plasei de sârmă este nevoie de izolare cu substanțe anticorozive.

PREZENTAREA OFERTEI

ETAPA I, servicii de proiectare compusă din :

1. Studiu de fezabilitate
2. Documentația tehnică: Certificat de Urbanism, Avize, Autorizație de Construire și obținerea acestora.
3. Proiect tehnic și detalii de execuție (piese scrise și desenate).

ETAPA II, execuție lucrări, care va demara după obținerea autorizației de construire și realizarea ofertei financiare conform listelor de cantități din proiectul tehnic, cu încadrarea în prețul ofertat.

Oferta financiară va fi prezentată total și detaliat astfel:

Faza I: Servicii proiectare

Faza II: Execuție lucrări – Oferta financiară se va prezenta în **lei/ml x ml de gard**, având în vedere solicitările din caietul de sarcini.

Ofertantul câștigător, după finalizarea proiectului tehnic va reface oferta financiară execuție lucrări cu încadrarea în articole și cantități de lucrări până la

valoarea ofertei financiare inițiale, care include și cota de diverse și neprevăzute prezentă în Devizul General de la faza Studiu de fezabilitate.

Studiu de fezabilitate, proiect tehnic și detalii de execuție, vor fi depuse în format electronic și în 4 exemplare suport hârtie.

Anexăm alăturat :

- Plan se amplasament și delimitare

Întocmit,
Ing. Călugăru Cătălin

