

## Formularul F3

Obiectivul: 0313 4500000 CABANA LAC RANCA  
 Obiectul: 0001 4500000 CABANA LAC RANCA

Lista cu cantitatile de lucrari  
 Deviz oferta 313018 REPARATII

Categoría de lucrari: 0110

Nr. crt.	Capitol de lucr. sau Subcapitol (norma comasata)	UM	CANTITATEA	PU a) Material b) Manopera c) Utilaj d) Transport ( RON /UM)	MATERIAL (col.3x col.4a)	MANOPERA (col.3x col.4b)	UTILAJ (col.3x col.4c)	TRANSPORT (col.3x col.4d)	TOTAL (col.5+ 6+7+8)	
										( RON )
			Sectiunea tehnica			Sectiunea financiara				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
001	RPCT33A1 [ 4] MP. DEMONTAREA USILOR DIN PVC		6.000							
002	CK03A1 [ 1] MP. MONTAT USI RF 15'		6.000							
002	50G0011 MP. USA RF 30'		2.000							
003	50G0010 MP. USI RF 15'		4.000							
003	RPC056B# MP. DEMONTAREA LAMBRIURI LA PERETI SI TAVANE DIN LEMN, PLACAJ, PFL, PAS, ETC		113.690							
004	RPCT01B1 [ 1] MP. DEMONTAREA PERETILOR DESPARTITORI DIN PVC		5.670							
005	RPEB12A1# M DEMONTAREA CONDUCTORILOR SI CORDOANELOR ELECTRICE FIXE SAU PTR.EXEC.MIJLOCIE, MONTATI APARENT SAU		100.000							
006	RPEG17B1# [ 1] BUC. DEMONT.TABL.ELECTR.CU MASCA METALICA SAU MASE PLASTICE PTR.APARTAMENT		2.000							
007	RPEF23A1# [ 1] BUC. DEMONT.DE CORPURI DE ILUMINAT DE ORICE TIP		7.000							
008	RPEB03D1# M MONT.CORDOANELOR DIN CUPRU CU IZOL.PVC, SIMBOL MYYM, CU 2 SAU 3 CONDUCTOARE DIN CUPRU, PE ZIDURI SAU PLAFOANE TENCUITE, INCLUSIV DOZELE, LEG. IN DOZE SI EXECUT. SANTULUI IN TENCUIALA, SECT.=2X2.5MMP		100.000							
008	4826892 M CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865		105.000							
009	RPEG01C1# BUC. MONT.TABL.ELECTR.PE PLACA DE MARMURA, LA CLADIRI INDUSTR. SI SOCIAL-CULTURALE IN SUPRAF.0,91-1,5		2.000							
009	7107626 BUC. TABLOURI DE DISTRIBUTIE (BLOC ELECTRIC) DE APARTAMENT CU 4 CIRCUITE, FARA CONTOR		2.000							
010	EE12A# BUC. CORP DE ILUMINAT PENTRU LAMPI FLUORESCENTE TUBULARE PENTRU 1 SAU 2 LAMPI, MONTAT PE DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC		7.000							
010	5103182 BUC. CORP ILUMINAT FLUORESCENT FIAG -01 165 200 2X 65W CS		7.021							
011	RPIX207A [ 1] MP. DEMONTARE RADIATOARE INCALZIRE CENTRALA ORICE TIP SI FORMA		4.000							

012	1806B14	BUC.	2.000
RADIATOARE DIN OTEL MONOBLOC AVAND LUNGIMEA DE 1001-1500 MM			
012	5708869	BUC.	2.000
RADIATOR DIN OTEL TIP PANOU 11- H=600 SI L=1000			
013	CE01A1	( 3) MP.	17.500
COPERTINE TABLA TIP LINDAB			
016	KC01	(44) BUC.	1.000
INSTALATIE DETECTIE SEMNALIZARE INCENDIU			
017	XA02	( 1) BUC.	1.000
RELOCARE INSTALATIE PARATRASNET			
018	RPIA3304	( 1) BUC.	1.000
TURATARE COS SI CENTRALA TERMICA			
019	CF22A2	( 1) MP.	85.000
PLACARE PLAFON CU GIPS- CARTON RF 30'			
020	CF22A2	( 2) MP.	2.000
PLACARE PLAFON CU GIPS- CARTON RF 60'			
021	CF22A2	( 3) MP.	8.000
PLACARE PLAFON CU GIPS- CARTON RF 90'			
022	CD24D1	( 6) MP.	4.500
PERETI GIPS CARTON RF 60'			
023	CD24D1	( 7) MP.	5.000
PERETI GIPS CARTON RF 90'			
024	CF22A2	( 4) MP.	185.000
PLACARE PERETE CU GIPS- CARTON RF 30'			
025	CF22A2	( 5) MP.	11.000
PLACARE PERETE CU GIPS- CARTON RF 60'			
026	CF22A2	( 6) MP.	5.000
PLACARE PERETE CU GIPS- CARTON RF 90'			
027	VA13A01	( 2) MP.	6.000
TUBULATURA VENTILATIE			
028	TRB05B29	TONA	10.000
TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT, MATERIALE INCOMODE PESTE 25 KG DISTANTA 90M			
029	TRA02A50	TONA	10.000
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST. = 50 KM.			
030	CF08B4	MP.	305.500
Glet de ipsos aplicat manual pe tencuieli, interzicere driscuite sau pe suprafete elemente beton, pereti, stalpi, tavane, cu pasta de ip			
031	RPCR08B4	MP.	305.500
VOPSEI INT/EXT, CU VOPSEA ACETAT POLIVINIL (ZUGR LAVABILE), 2 STR, EXEC MANUAL, PE GLET IPSOS EXIST			
031	3416451	KG	91.650
VOPSEA LAVABILA PENTRU INTERIOR "EKONOMIC"			

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Din Care:  
Valoare aferenta utilaje termice =  
Valoare aferenta utilaje electrice =

Detaliere transporturi:  
-Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Cota aprovizionare  
-CAS:  
-SOMAJ:  
-CASS  
-FOND GARANTARE CR.SALAR.  
-CONTR. CONC. BOALA SI INDEM.  
-FOND DE RISC

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
----------	-----------	----------	--------	-----------	-------

Cheltuieli indirecte:

Profit:

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA

TOTAL cu TVA

PROIECTANT

CONTRACTANT (OFERTANT)

