



ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Universitatea din Craiova
DIRECȚIA ACHIZIȚII PUBLICE

Str.Libertății, nr.19

tel/fax: 0251/411752

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA
DIRECȚIA GENERALĂ ADMINISTRATIVĂ
Nr. 6037 Jata 21.08.2018

Referitor la achiziția directă din data de 22.08.2018, având ca obiect achiziția de Lucrari pentru obiectivul "Extindere instalatii interioare Camin nr.6 in vederea obtinerii autorizatiei de Securitate la incendiu", str. Calea Bucuresti nr.107", publicată în SEAP prin Anunt publicitate nr. ADV1029576, în urma primirii de solicitări de clarificări din partea unui operator economic, vă aducem la cunoștință următoarele:


Întrebare:

1. Va rugam sa ne transmiteti daca Instalatie de protectie impotriva trasnetelor se va oferta sau nu.

Raspuns

1. Instalatie de protectie impotriva trasnetelor exista, se va oferta „Suplimentare coborare paratrasnet”, conform formularului F3.

Sef Birou Achizitii pentru Investitii si Tehnic
Ec. Iulia Maria DRAGOMIR



Birou Achizitii pentru Investitii si Tehnic
Ec. Demetrescu Elena

STADIUL FIZIC: SUPLIMENTARE COBORARE PARATRASNET

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
---	---	---	---	---	-----------

OBIECTUL: LUCRARI DE INSTALATII

STADIUL FIZIC: SUPLIMENTARE COBORARE PARATRASNET

1	EG08C1	Conducta de legare la pamant, a instalatiei de paratrasnet sau a instalatiei de protectie prin legarea la pamant, montata in pamant, inclusiv saparea si umplerea santului, conducta fiind din...banda de otel zincata, de 40x4 mm, montata in teren foarte tare	m	30.00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
2	W1R06A2	Electrod din teava de otel de doi toli si jumataepentru legarea la pamant in teren...tare	m	4.00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
3	EG07B1	Conducta de coborire, montata pe ziduri si cosuri de beton sau caramida, conducta fiind din...banda de otel zincata, de 25x4 mm, montata aparent pe ziduri	m	40.00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
4	W1R11A	Imbinarea prizei de legare...la pamant cu suruburi galvanizate m12x40	buc	2.00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
5	EG10A1	Cutie cu eclisa de legatura, ...pentru centura de impamintare	buc	1.00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
6	TSA16C1	Sapatura manuala de pamant, in spatii limitate, in transee de pana la 4 m adancime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune in pamant cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1m adancime < 1,5m teren tare	mc	4.00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
7	TSD18C1	Umlutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamant provenit din ...teren tare	mc	4.00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
8	W1P08A	Verificarea prizelor de pamant pentru lucrari de instalatii electrice la...construcții	buc	1.00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
				procent					
				material					
				manopera					
				utilaj					
				transport					
				total					
Cheltuieli directe:									
Alte cheltuieli directe:									
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)									
Total Inklusiv Cheltuieli Directe:									
Cheltuieli indirecte									
Total Inklusiv Cheltuieli Indirecte:									
Profit									
Total Inklusiv Profit:									